



CARPINTERIAS
SUBSUELO
PLANTAS



VISTAS

△ NFL LOCAL
-0.25m
△ CIELORRASO SUSP
-0.60m

▽ NPT LOCAL
-2.90m



PC3

CANTIDAD TOTAL: 2
ALTURA: 2,30M
TIPO: PUERTA METALICA, MARCOS DE TUBOS DE ACERO SECCION RECTANGULAR CON TAPAS CHAPAS, CORREDIZA.
MARCO: SIN MARCO
UBICACION: DEPOSITO Y SALA DE MAQUINAS


PC4

CANTIDAD TOTAL: 2
ALTURA: 2,30M
TIPO: PUERTA METALICA, MARCOS DE TUBOS DE ACERO SECCION RECTANGULAR CON TAPAS CHAPAS, CORREDIZA.
REPRESENTACION A DEFINIR
MARCO: SIN MARCO
UBICACION: BAÑOS

P1

CANTIDAD TOTAL: 3 (2DER Y 1IZQ)
ALTURA: 2,50M
TIPO: PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO.
ARENADO
MARCO: METALICO
UBICACION: INTERIOR BAÑOS


CARPINTERIAS
PLANTA BAJA
PLANTAS



VISTAS

△ NFL LOCAL
+2.72m
△ NFV LOCAL
+2.50m

▽ NPT LOCAL
+0.00m




PC1

CANTIDAD TOTAL: 2
ALTURA: 2,50M
TIPO: PUERTA DE CHAPA CALADA, TRATAMIENTO DE OXIDACION CONTROLADO, CORREDIZA, DETALLE: DIBUJO EN CHAPA GRAFICO
REPRESENTACION A DEFINIR
MARCO: SIN MARCO
UBICACION: INGRESO

PC2

CANTIDAD TOTAL: 2
ALTURA: 2,50M
TIPO: PUERTA METALICA, MARCOS DE TUBOS DE ACERO SECCION RECTANGULAR CON CHAPAS, CORREDIZA.
MARCO: SIN MARCO
DISCAPACITADO

CARPINTERIAS
1ER PISO
PLANTAS




VISTAS

△ NT CUBIERTA
+7.20m

△ CIELORRASO SUSP
+6.40m

▽ NPT LOCAL
+2.90m



PPv1

CANTIDAD TOTAL: 1 DER
ALTURA: 3,50M
TIPO: PUERTA METALICA PIVOTANTE, MARCOS DE TUBOS DE ACERO SECCION RECTANGULAR CON CHAPAS, MARCO: SIN MARCO
UBICACION: HALL ACCESO

PF04

CANTIDAD TOTAL: 30
TIPO: PAÑO FIJO
COLOCACION: VER PLANTA
VIDRIO: DVH
COLOR: INCOLORO
UBICACION: SALA EXHIBICIONES
MARCO: ALUMINIO ANODIZADOS NEGRO

PF05

CANTIDAD TOTAL: 4
TIPO: PAÑO FIJO
COLOCACION: VER PLANTA
VIDRIO: DVH
COLOR: INCOLORO
UBICACION: SALA EXHIBICIONES
MARCO: ALUMINIO ANODIZADOS NEGRO

PV02

CANTIDAD TOTAL: 4
TIPO: PUERTA CORREDIZA
COLOCACION: VER PLANTA
VIDRIO: DVH
COLOR: INCOLORO
UBICACION: SALA EXHIBICIONES
MARCO: ALUMINIO ANODIZADO NEGRO


PF06

CANTIDAD TOTAL: 1
TIPO: PAÑO FIJO
COLOCACION: VER PLANTA
VIDRIO: DVH
COLOR: INCOLORO
MARCO: ALUMINIO ANODIZADOS NEGRO

VISTAS

△ NFL LOCAL
+2.72m
△ NFV LOCAL
+2.50m

▽ NPT LOCAL
+0.00m



PF02

CANTIDAD TOTAL: 25
TIPO: PAÑO FIJO
COLOCACION: VER PLANTA
VIDRIO: DVH
COLOR: INCOLORO
MARCO: ALUMINIO ANODIZADOS NEGRO

PF02

CANTIDAD TOTAL: 12.3m
TIPO: PAÑO FIJO
COLOCACION: VER PLANTA
VIDRIO: DVH
COLOR: INCOLORO
MARCO: ALUMINIO ANODIZADOS NEGRO




SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

PROYECTO:
2.CIRCUITO SANMARTINIANO

ETAPA 1

UBICACION: CIUDAD DE MENDOZA



CONTENIDO: ANTEPROYECTO
SOLAR DE SANMARTIN
DETALLE CARPINTERIAS

SECRETARIO	ARQ. MARIO ISGRO
SUB SECRETARIO	ARQ. JUAN MANUEL FILICE
JEFE PROYECTOS	ARQ. JORGE SIMONI
COORDINADOR	ADRIAN BURGOS
FECHA:	24/OCTUBRE/2016
PLANO N°:	A 17
ESCALA:	1 : 25
ARCHIVO:	2 CIUDAD DE MENDOZACIRCUITO SANMARTINIANO-IP-SOLAR SANMARTINIANO.DWG
APROBACION:	

ESTE DOCUMENTO ES DE USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA
SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESION A TERCEROS REQUERIRA
LA PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.